

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKOJU RTG
ADRES INWESTYCJI : UL. OŁAWSKA 14 WROCŁAW
INWESTOR : DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCZYNY PRACY
ADRES INWESTORA : UL. OŁAWSKA 14 WROCŁAW
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr.inż. SŁAWOMIR FANTAZIŃSKI
DATA OPRACOWANIA : 7.09.2015

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :
Upr. bud. 287/98/UW
Fantaziński
mgr inż. Sławomir Fantaziński

INWESTOR :

Data opracowania
7.09.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 1.25*1.35*2 4.10*5.75-1.25*2.85	m ² m ² m ²	3.375 20.013	
				RAZEM	23.388
2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² (1.25*4+1.35*4)*1.20 (4.10*2+5.75*2)*3.20 -1.75*1.60*2 -0.80*2.00*4 A (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	12.480 63.040 -5.600 -6.400	
	Ściany	1.25*1.35*2 4.10*5.75-1.25*2.85 B (suma częściowa)	m ² m ² m ²	3.375 20.013	
	Podłogi		m ²	23.388	
				RAZEM	86.908
3	KNR 4-01 0211-01 analogia	Oczyszczenie posadzki po zerwaniu wykładzin 23.388	m ² m ²	23.388	
				RAZEM	23.388
4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 23.388	m ² m ²	23.388	
				RAZEM	23.388
5	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładziny TARKETT (wykładzina gr. 2mm homogeniczna , kolor do uzgodnienia z użytkownikiem) 23.388 (1.25*4+1.35*4-0.80*4)*0.10 (4.10*2+5.75*2-0.80*4)*0.10	m ² m ² m ²	23.388 0.720 1.650	
				RAZEM	25.758
6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 63.52	m ² m ²	63.520	
				RAZEM	63.520
7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 23.388	m ² m ²	23.388	
				RAZEM	23.388
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian (kolor RAL do uzgodnienia z użytkownikiem) 63.52	m ² m ²	63.520	
				RAZEM	63.520
9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 23.388	m ² m ²	23.388	
				RAZEM	23.388
10	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² 0.80*2.00*1.50*2*4	m ² m ²	19.200	
				RAZEM	19.200
11	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 18.00	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
12	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek 23.388	m ² m ²	23.388	
				RAZEM	23.388
13	KNR-W 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 0.80*2.00*2*4	m ² m ²	12.800	
				RAZEM	12.800
14	kalk. własna	Dostawa i montaż listew progowych mosiężnych 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 23.388*0.01	m ³ m ³	0.234	
				RAZEM	0.234
16	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 0.234	m ³ m ³	0.234	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu	m ³	RAZEM	0.234
		0.234	m ³	0.234	
				RAZEM	0.234
18	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
19	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNR 5-08 0514-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -przykręcanych 2x40W - nowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
21	kalk. warsztatowa	Dostawa i montaż systemu klimatyzacji z jednostką zewnętrzną - klimatyzator typu SPLIT z jednostką zewnętrzną , moc chłodnicza - 3kW , odprowadzenie skroplin do kanalizacji)	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR - PRACOWNIA RTG - UL OŁAWSKA ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Benzyna do lakierów	dm ³	0.8376		0.8376	0.00	0.00	
2.	Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	dm ³	6.9696		6.9696	0.00	0.00	
3.	Farby emulsyjne nawierzchniowe - kolor	dm ³	18.1667		18.1667	0.00	0.00	
4.	Farba olejna do gruntowania	dm ³	0.2520		0.2520	0.00	0.00	
5.	Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	1.7892		1.7892	0.00	0.00	
6.	Szpachlówka do drewna - biała	dm ³	1.4400		1.4400	0.00	0.00	
7.	Pasta podłogowa bezbarwna	kg	2.5758		2.5758	0.00	0.00	
8.	Mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	1.9120		1.9120	0.00	0.00	
9.	Klej Butapren B	kg	10.3032		10.3032	0.00	0.00	
10.	Wykładzina z PVC gr.2,0 mm-Tarkett"Optima"	m ²	28.0762		28.0762	0.00	0.00	
11.	Piasek uszlachetniony	m ³	0.0869		0.0869	0.00	0.00	
12.	Wapno suchogaszzone	t	0.0765		0.0765	0.00	0.00	
13.	Preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	23.7974		23.7974	0.00	0.00	
14.	Papier ścierny w arkuszach	ark	13.0080		13.0080	0.00	0.00	
15.	Oprawy oświetleniowe wiszące	szt	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
16.	Kółki rozporowe plastikowe	szt	16.0000		16.0000	0.00	0.00	
17.	Listwy progowe mosiężne	szt	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
18.	Opłata za utylizację gruzu	m ³	0.2340		0.2340	0.00	0.00	
19.	Dostawa i montaż klimatyzacji	kpl	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
20.	Materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

PRZEDMIAR - PRACOWNIA RTG - UL OŁAWSKA ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Samochód dostawczy	m-g	0.0331	0.00	0.00
2.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.1056	0.00	0.00
3.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.2340	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł