

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKOJU RTG
ADRES INWESTYCJI : UL. OŁAWSKA 14 WROCŁAW
INWESTOR : DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCZYNY PRACY
ADRES INWESTORA : UL. OŁAWSKA 14 WROCŁAW
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr.inż. SŁAWOMIR FANTAZIŃSKI
DATA OPRACOWANIA : 2.05.2016

WYKONAWCA :
Upr. bud. 287/S8/UWJ
Fantaziński
mgr inż. Sławomir Fantaziński

INWESTOR :

Data opracowania
2.05.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 1.25*1.35*2 4.10*5.75-1.25*2.85	m ²		
			m ² m ²	3.375 20.013	
				RAZEM	23.388
2	KNR-W 4-01 1202-09 Ściany Podłogi	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² (1.25*4+1.35*4)*1.20 (4.10*2+5.75*2)*3.20 -1.75*1.60*2 -0.80*2.00*4 A (suma częściowa) 1.25*1.35*2 4.10*5.75-1.25*2.85 B (suma częściowa)	m ²		
			m ²	12.480	
			m ²	63.040	
			m ²	-5.600	
			m ²	-6.400	
			m ²	63.520	
			m ²	3.375	
			m ²	20.013	
			m ²	23.388	
				RAZEM	86.908
3	KNR 4-01 0211-01 analogia	Oczyszczenie posadzki po zerwaniu wykładzin 23.388	m ²		
			m ²	23.388	
				RAZEM	23.388
4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 23.388	m ²		
			m ²	23.388	
				RAZEM	23.388
5	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładziny TARKETT (wykładzina gr. 2mm homogeniczna , kolor do uzgodnienia z użytkownikiem) 23.388 (1.25*4+1.35*4-0.80*4)*0.10 (4.10*2+5.75*2-0.80*4)*0.10	m ²		
			m ²	23.388	
			m ²	0.720	
			m ²	1.650	
				RAZEM	25.758
6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 63.52	m ²		
			m ²	63.520	
				RAZEM	63.520
7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 23.388	m ²		
			m ²	23.388	
				RAZEM	23.388
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian (kolor RAL do uzgodnienia z użytkownikiem) 63.52	m ²		
			m ²	63.520	
				RAZEM	63.520
9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 23.388	m ²		
			m ²	23.388	
				RAZEM	23.388
10	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² 0.80*2.00*1.50*2*4	m ²		
			m ²	19.200	
				RAZEM	19.200
11	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 18.00	m		
			m	18.000	
				RAZEM	18.000
12	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek 23.388	m ²		
			m ²	23.388	
				RAZEM	23.388
13	KNR-W 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 0.80*2.00*2*4	m ²		
			m ²	12.800	
				RAZEM	12.800
14	kalk. własna	Dostawa i montaż listew progowych mosiężnych 4	szt		
			szt	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 23.388*0.01	m ³		
			m ³	0.234	
				RAZEM	0.234
16	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 0.234	m ³		
			m ³	0.234	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	kalk. własna	Opiata za utylizację gruzu 0.234	m ³ m ³	RAZEM 0.234	0.234 0.234
18	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 6	szt. szt.	RAZEM 6.000	0.234 6.000
19	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4) 4	kpl. kpl.	RAZEM 4.000	6.000 4.000
20	KNR 5-08 0514-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -przykręcanych 2x40W - nowych 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000 4.000
21	kalk. warsztatowa	Dostawa i montaż systemu klimatyzacji z jednostką zewnętrzną - klimatyzator typu SPLIT z jednostką zewnętrzną , moc chłodnicza - 3kW , odprowadzenie skroplin do kanalizacji) 2	kpl. kpl.	RAZEM 2.000	4.000 2.000
				RAZEM	2.000